

岳云环评〔2023〕25号

关于岳阳兴玮化工有限公司年产 60000m³水玻璃生产线建设项目环境影响报告表的批复

岳阳兴玮化工有限公司：

你公司关于申请岳阳兴玮化工有限公司年产 60000m³水玻璃生产线建设项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳兴玮化工有限公司年产 60000m³水玻璃生产线建设项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发云溪片区。项目总投资 200 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资的 6%，其主要建设内容为：在现有厂区备用车间内建设年产 60000m³水玻璃生产线建设项目，内设溶解釜 2 台（每台容积为 20m³），用于生产液体水玻璃，并配套建设相应储运等工作，其余依托现有，以满足正常生产运营需要。项目主要以硅酸钠、水、蒸汽等为原料，通过配料、熔融、调配、过滤等工序年产 60000m³水玻璃。

根据湖南环腾环保工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，切实加强环境管理，确保污防

设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1. 加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，通过加强日常监管，定期对设备、管道等进行维护和管理，确保废气收集管道密闭性等措施，切实有效减少本项目生产过程无组织废气的产生。投料粉尘采用密闭生产、自然沉降等措施，确保项目废气颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表 4 特别排放限值标准。

2. 加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目地面冲洗废水经沉淀池预处理后，与经化粪池处理的生活污水一并通过管网排入岳阳广华污水处理有限公司深度处理，达标排放。项目废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 2 的间接排放限值及岳阳广华污水处理厂污水进水标准从严值。

3. 加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并按有关要求及规定建立固体废物产生、处置等管理台账。回收投料粉尘回用于生产不外排；废包装材料按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存，合规处置；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运、合理处置。

4. 加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保营运期噪声排放厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

5. 加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、

污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构筑物等采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点区域的防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6. 加强营运期风险防范。严格落实报告中提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7. 加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8. 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.056t/a，NH₃-N：0.0056t/a。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南环腾环保工程有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年11月8日